

テクニカル情報

ブルックトラウトジャパンからの Brooktrout 製品関連の技術情報を提供しております。

○ ISDNでのグラウンドについて (TR1000/TR1034 PRI)

TR1000 PRI または TR1034 PRI ボードを使用する場合、お使いの回線環境により ISDN D チャンネルのリンクが正常に行われない場合があります。


以下の発生状況により

- ・ PCI ブラケットにある T1 LED が赤色点灯あるいは緑・赤色の点灯を繰り返すが、正常にリンクアップする場合があります。

上記の場合、DSU-TR1000/1034 ボード間にノイズが発生している可能性がありますので、DSU 側でアースを行うか弊社推奨ケーブル (グラウンドケーブル) をご使用下さい。

DSU での設置方法についてはご利用の回線業者様へお問い合わせ願います。

・ 推奨ケーブルの結線仕様



DSU-ボード間のグラウンドケーブルは下記ケーブル業者様にて購入可能です。

株式会社テレトピアデルタ (担当 平澤様)

TEL : 03-3256-3691

WEB : http://www.j-spider.com/kaisha_infoview.asp?ID=7968